

新建混凝土翼墙过渡段工程数量表

赣州绕城高速公路沿线桥梁护栏过渡段安全提升工程

序号	桥梁名称	中心桩号	左右幅	桥长(m)	内侧砼护栏		外侧砼护栏		过渡段翼墙混凝土护栏					备注
					高度(m)	等级	高度(m)	等级	长度(m)	HRB400钢筋(Kg)	浇筑C30混凝土(m³)	凿除部分路面混凝土(m3)	立柱(kg)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	华能电厂中桥	ZK375+594	左幅	66.08	1.0	SA级	1.1	SS级	12.0	1190.2	7.6	0.60	218.0	桥梁外侧护栏经安全提升，已由SA级护提升加高至SS级
			右幅		1.0	SA级	1.1	SS级	12.0	1190.2	7.6	0.60	218.0	
2	茅店贡江大桥	ZK376+505	左幅	816	1.0	SA级	1.1	SS级	12.0	1190.2	7.6	0.60	218.0	桥梁外侧护栏经安全提升，已由SA级护提升加高至SS级
			右幅		1.0	SA级	1.1	SS级	12.0	1190.2	7.6	0.60	218.0	
3	赣县南互通主线1号桥	ZK377+680	左幅	66	1.0	SA级	1.1	SS级	12.0	1190.2	7.6	0.60	218.0	桥梁外侧护栏经安全提升，已由SA级护提升加高至SS级
			右幅		1.0	SA级	1.1	SS级	12.0	1190.2	7.6	0.60	218.0	
4	赣县南互通主线2号桥	ZK378+020	左幅	46	1.0	SA级	1.1	SS级	12.0	1190.2	7.6	0.60	218.0	桥梁外侧护栏经安全提升，已由SA级护提升加高至SS级
			右幅		1.0	SA级	1.1	SS级	12.0	1190.2	7.6	0.60	218.0	
5	下南坑高架桥	YK381+718	左幅	578.5	1.0	SA级	1.0	SA级	12.0	1157.6	7.4	0.60	218.0	
		YK381+740	右幅	548.5	1.0	SA级	1.0	SA级	12.0	1157.6	7.4	0.60	218.0	
6	老侯屋高架桥	ZK382+500	左幅	307	1.0	SA级	1.0	SA级	12.0	1157.6	7.4	0.60	218.0	
		ZK382+523	右幅	337	1.0	SA级	1.0	SA级	12.0	1157.6	7.4	0.60	218.0	
7	茶亭高架桥	ZK384+305	左幅	490	1.0	SA级	1.0	SA级	12.0	1157.6	7.4	0.60	218.0	
			右幅		1.0	SA级	1.0	SA级	12.0	1157.6	7.4	0.60	218.0	
8	大地下高架桥	ZK386+725	左幅	278.5	1.0	SA级	1.0	SA级	12.0	1157.6	7.4	0.60	218.0	
			右幅		1.0	SA级	1.0	SA级	12.0	1157.6	7.4	0.60	218.0	
9	上营高架桥	ZK388+232	左幅	399.5	1.0	SA级	1.0	SA级	12.0	1157.6	7.4	0.60	218.0	
			右幅		1.0	SA级	1.0	SA级	12.0	1157.6	7.4	0.60	218.0	
10	垵下中桥	YK388+798	左幅	66.08	1.0	SA级	1.0	SA级	12.0	1157.6	7.4	0.60	218.0	
			右幅		1.0	SA级	1.0	SA级	12.0	1157.6	7.4	0.60	218.0	
11	社官下大桥	ZK389+081	左幅	107	1.0	SA级	1.0	SA级	12.0	1157.6	7.4	0.60	218.0	
			右幅		1.0	SA级	1.0	SA级	12.0	1157.6	7.4	0.60	218.0	
12	新屋高架桥	ZK390+900	左幅	357	1.0	SA级	1.0	SA级	12.0	1157.6	7.4	0.60	218.0	
			右幅		1.0	SA级	1.0	SA级	12.0	1157.6	7.4	0.60	218.0	
13	大屋下高架桥	ZK393+290	左幅	427	1.0	SA级	1.0	SA级	12.0	1157.6	7.4	0.60	218.0	
			右幅		1.0	SA级	1.0	SA级	12.0	1157.6	7.4	0.60	218.0	
14	何树湾高架桥	ZK394+420	左幅	282	1.0	SA级	1.0	SA级	12.0	1157.6	7.4	0.60	218.0	
			右幅		1.0	SA级	1.0	SA级	12.0	1157.6	7.4	0.60	218.0	
15	砂石大桥	YK395+930	左幅	207	1.0	SA级	1.1	SS级	12.0	1190.2	7.6	0.60	218.0	桥梁外侧护栏经安全提升，已由SA级护提升加高至SS级
			右幅		1.0	SA级	1.1	SS级	12.0	1190.2	7.6	0.60	218.0	

设计：高世琪

审核：张志刚

校核：孙茂明

新建混凝土翼墙过渡段工程数量表

赣州绕城高速公路沿线桥梁护栏过渡段安全提升工程

序号	桥梁名称	中心桩号	左右幅	桥长(m)	内侧砼护栏		外侧砼护栏		过渡段翼墙混凝土护栏					备注
					高度 (m)	等级	高度 (m)	等级	长度(m)	HRB400钢筋 (Kg)	浇筑C30混凝土 (m³)	凿除部分路面混凝土 (m3)	立柱(kg)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	南田中桥	ZK396+392	左幅	66.08	1.0	SA级	1.1	SS级	12.0	1190.2	7.6	0.60	218.0	桥梁外侧护栏经安全提升，已由SA级护提升加高至SS级
			右幅		1.0	SA级	1.1	SS级	12.0	1190.2	7.6	0.60	218.0	
17	南田大桥	ZK397+164	左幅	107	1.0	SA级	1.0	SA级	12.0	1157.6	7.4	0.60	218.0	
			右幅		1.0	SA级	1.0	SA级	12.0	1157.6	7.4	0.60	218.0	
18	彭江下一桥	ZK398+779	左幅	82	1.0	SA级	1.0	SA级	12.0	1157.6	7.4	0.60	218.0	
			右幅		1.0	SA级	1.0	SA级	12.0	1157.6	7.4	0.60	218.0	
19	彭江下二桥	ZK399+290	左幅	115	1.0	SA级	1.0	SA级	12.0	1157.6	7.4	0.60	218.0	
			右幅		1.0	SA级	1.0	SA级	12.0	1157.6	7.4	0.60	218.0	
20	马口上大桥	ZK402+777	左幅	183.5	1.0	SA级	1.0	SA级	12.0	1157.6	7.4	0.60	218.0	
			右幅		1.0	SA级	1.0	SA级	12.0	1157.6	7.4	0.60	218.0	
21	石壁下大桥	ZK404+855	左幅	107	1.0	SA级	1.0	SA级	12.0	1317.8	8.9	0.78	218.0	中央分隔带一端为活动护栏，采用BT-1-SA级砼翼墙过渡段过渡，端部横向采用砼护栏弧形进行封闭；
			右幅		1.0	SA级	1.0	SA级	12.0	1317.8	8.9	0.78	218.0	
22	下围中桥	ZK408+046	左幅	66.08	1.0	SA级	1.0	SA级	12.0	1157.6	7.4	0.60	218.0	
			右幅		1.0	SA级	1.0	SA级	12.0	1157.6	7.4	0.60	218.0	
23	田头大桥	YK408+825	左幅	257	1.0	SA级	1.0	SA级	12.0	1157.6	7.4	0.60	218.0	
			右幅		1.0	SA级	1.0	SA级	12.0	1157.6	7.4	0.60	218.0	
24	南康东互通主线桥	YK409+473	左幅	34	1.0	SA级	1.1	SS级	12.0	1190.2	7.6	0.60	218.0	桥梁外侧护栏经安全提升，已由SA级护提升加高至SS级
			右幅		1.0	SA级	1.1	SS级	12.0	1190.2	7.6	0.60	218.0	
25	王村中桥	YK410+480	左幅	66.08	1.0	SA级	1.0	SA级	12.0	1157.6	7.4	0.60	218.0	
			右幅		1.0	SA级	1.0	SA级	12.0	1157.6	7.4	0.60	218.0	
26	石塘大桥	YK414+080	左幅	107	1.0	SA级	1.0	SA级	12.0	1157.6	7.4	0.60	218.0	
			右幅		1.0	SA级	1.0	SA级	12.0	1157.6	7.4	0.60	218.0	
27	南康南枢纽A匝道桥	YK416+005	左幅	81	1.0	SA级	1.1	SS级	12.0	1190.2	7.6	0.60	218.0	桥梁外侧护栏经安全提升，已由SA级护提升加高至SS级
			右幅		1.0	SA级	1.1	SS级	12.0	1190.2	7.6	0.60	218.0	
合计				6650.9					648.0	63352.4	405.8	32.8	11772.0	

设计：高世琪

审核：张志刚

校核：孙茂明